



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE



Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu rekreacyjnego Gminy Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci¹.

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację obiektu rekreacyjnego Gminy Raszyn, stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci polegającą na modernizacji „skateparku” poprzez jego przebudowę: demontaż istniejących urządzeń i wykonanie na ich miejsce nowych o lepszych parametrach użytkowych i dających więcej możliwości wykonywania ewolucji.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zaplanowano modernizację skateparku o powierzchni 535,45 m² przy ul. Szkolnej na działkach nr 569/5, 570, przy Szkole Podstawowej w Raszynie, w zakresie stanowiącym Etap I zadania, poprzez jego przebudowę: demontaż istniejących urządzeń i wykonanie na ich miejsce nowych o lepszych parametrach użytkowych i dających więcej możliwości wykonywania ewolucji. Geometria obiektu, tj. jego kształt i powierzchnia, oraz układ komunikacyjny pozostaną niezmienione.

Zaplanowano budowę żelbetowego skateparku służącego do jazdy na rowerach, deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). Technologią budowy skateparku będzie budowa przy użyciu prefabrykowanych elementów skateingowych montowanych na placu budowy, przy zachowaniu monolityczności konstrukcji, oraz wykonywanie elementów na miejscu na mokro. Prefabrykowane elementy skateingowe o niewielkim stopniu skomplikowania wykonane z betonu klasy C35/45, możliwe do realizacji w każdym renomowanym zakładzie prefabrykacji. Elementy wykonywane na miejscu z betonu klasy C35/45 w technologii Dynamic-Surface-Troweling (DST).

Poszczególne figury będą wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów pośrednich takich jak np. blachy najazdowe, które podatne są na kradzież, a w trakcie użytkowania mogą się odkręcać i powodują duży hałas. Wszystkie krawędzie jezdne zabezpieczone będą profilem zamkniętym 30x30x3mm lub 20x20x2 mm ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niż dla stali 1.4301 lub równoważnej.

Koncepcję obiektu opracowano według wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN 14974:2019-07 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

¹ w zakresie stanowiącym Etap I zadania (obszar zaznaczony kolorem zielonym na wizualizacji będącej elementem dokumentacji projektowej). Etap II zadania zostanie zrealizowany na podstawie odrębnego postępowania przetargowego po zakończeniu i odbiorze zakresu rzeczowego stanowiącego Etap I

4. Wymagania ogólne dla przedmiotu umowy

- 1) Rzetelne wykonanie powierzonych robót zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,
- 2) Terminowa realizacja przedmiotu umowy,
- 3) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania, uchybienia i zaniechania własne, jak i za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za bezpieczeństwo na terenie placu budowy oraz za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia,
- 4) Ponoszenie kosztów związanych z poborem wody i energii,
- 5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1333 ze zm.) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,
- 6) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,
- 7) Usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci,
- 8) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
- 9) Wykonanie robót przy zastosowaniu materiałów wskazanych w dokumentacji o parametrach co najmniej opisanych lub lepszych od opisanych.
 - a) Zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej,
 - b) Wskazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.
- 10) Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji,
- 11) Dostarczenie na żądanie Inspektora Nadzoru własnym kosztem i staraniem wszystkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań,
- 12) Sporządzenie wykazu podstawowych materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji
- 13) Wykonawca jako wytwarzający odpady budowlane jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973),
 - b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji do wykonania na koszt własny przeglądów.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20.09.2024 r.